



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie Centrum
Przedsiębiorczości

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, data 24.06.2013r.

Zamawiający

Firma Handlowo Usługowa DREWMAX Paweł Zyguła
ul. Dobrego Urobku 35,
40-810 Katowice

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na **Roboty budowlane związane z termomodernizacją hali.**

Opis przedmiotu zamówienia i minimalne parametry techniczne:

Lp.	Nazwa usługi	Parametry porównywalne lub wyższe od	Cena netto	Cena brutto
1	Roboty budowlane związane z termomodernizacją hali	<p>1.1 Demontaż starej stolarki okiennej, wywóz i utylizacja</p> <p>1.2 Montaż stolarki okiennej, ryglówki oraz obróbek (wraz z malowaniem)</p> <p>OPIS STOLARKI OKIENNEJ</p> <p>Okna o wymiarach : szer. 6,0 m x wys. 1,65 m (1 okno podzielone na 6 kwater-części). Ilość okien – 20 szt. Profil ciepły aluminiowy kolor RAL 7016. Szyby ciepłe, od wewnątrz szyby bezpieczne,</p>		
2	Roboty budowlane związane z termomodernizacją hali	<p>2.1 Demontaż starej elewacji, wywóz i utylizacja</p> <p>2.2 Montaż nowej elewacji oraz obróbek</p> <p>OPIS ELEWACJI Z PŁYT WARSTWOWYCH O GR. = 10 cm.</p> <p>Płyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej o gr. 10 cm Kolor zewnętrzny: RAL 9006 Kolor wewnętrzny: Biały Wymiary elewacji – wysokość – 2,25 m, – długość – 60 mb,</p>		
3	Roboty budowlane związane z termomodernizacją hali	<p>3.1. Wykonanie ocieplenia dolnej części elewacji płytami styropianowymi o grubości 10 cm i wykończenie wyprawą elewacyjną z tynku mineralnego.</p> <p>OPIS ELEWACJI - DOLNA CZĘŚĆ</p> <p>Wymiary murku betonowego: Wysokość - 1,25 m Długość - 60 mb,</p>		



4	Roboty budowlane związane z termomodernizacją hali	4.1. Wykonanie i montaż ścianek działowych wraz z konstrukcją. OPIS ŚCIANEK DZIAŁOWYCH WEWNĘTRZNYCH Ścianki działowe z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym o gr. 10 cm, razem z konstrukcją i otworami na bramy oraz obróbkami. Wymiary ścianek : - wysokość: - 8 m - szerokość – 18,50 m Ilość ścianek – 2 szt.		
5	Roboty budowlane związane z termomodernizacją hali	5.1. Montaż ocieplenia dachu wraz z konstrukcją. OPIS DOCIEPLENIA DACHU Wymiary dachu: szerokość: - 18,50 m długość – 30, m Dach o powierzchni około - 555 m ² . Docieplenie płytami warstwowymi z rdzeniem poliuretanowym o gr. 10 cm, razem z konstrukcją oraz obróbkami.		

W przypadku zaoferowania robót budowlanych w podobnej klasie i równorzędnych parametrach prosimy o uzasadnienie zgodności z zamówieniem.

Termin wykonania / dostawy : 30.09.2013 rok.

Okres ważności oferty : 31.07.2013 rok

Termin składania ofert: 16.07.2013 rok

Kryterium wyboru:

Przy wyborze oferty zostaną ocenione :

- cena – 100% punktów,

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

- nazwę i adres oferenta,
- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
- termin ważności oferty,
- cenę oferty netto oraz brutto wraz z podaniem waluty,
- czas realizacji dostawy
- okres udzielanej gwarancji
- warunki płatności i dostawy,
- inne dodatkowe informacje związane z przedmiotem oferty.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym i opatrzona pieczęcią firmową oferenta. Powinna zawierać datę sporządzenia i podpis oferenta.

Z poważaniem
FHU DREWMAX
Paweł Zyguła